



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง
เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้าง฼าปนสถาน(เมรุ) บ้านกกไฮ หมู่ที่ ๑๐
ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร

ตามที องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้าง฼าปนสถาน(เมรุ) บ้านกกไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง มีมติเห็นชอบกำหนดราคาากลางวงเงิน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท(หกแสนบาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎกระทรวงและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคาากลางและการคำนวณราคาากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง จึงประกาศใช้ราคาากลางโครงการดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสมหวน ลาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้าง฼าปนสถาน(เมรุ) บ้านกกไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.-บาท(-หกแสนบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป) ก่อสร้าง฼าปนสถาน(เมรุ) บ้านกกไฮ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.-บาท(-หกแสนบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ ใบรายการประมาณราคา แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ ใบสรุปผลการประมาณราคา แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางวิภา คำแก้ว	ตำแหน่ง ปลัด อบต.ดงขวาง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวกัญญา พาระนัง	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสุวิษญา โพธิพันธ์	ตำแหน่ง นิติกร ปฏิบัติการ	กรรมการ



ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภทงาน ก่อสร้างฌาปนสถาน (เมรุ)

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 10 บ้านกกไฮ ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

หน่วยงานออกแบบและประมาณการ (กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง)

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
			1.3056		
1	ราคาค่าก่อสร้าง	459,568	140,444	600,012	
สรุปรายการ		รวมเงิน		600,012	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		600,000	
ตัวอักษร		หกแสนบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ที่ 203/2565

ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางวิภา คำแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกัญญา พาระนัง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุวิษฐา โพธิพันธ์)

ใบรายการประมาณราคา

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 แบบเลขที่ รวบรวมทั้งหมดจำนวน แผ่น

โครงการ ก่อสร้าง฼กาศาน (เมรุ) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 10 บ้านกกไ้ ตำบลคงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลคงขวาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดินลูกรังถมและถมดิน	16.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	2,368	2,368	
	1.2 ทรายหยาบรองกันฐานราก	2.00	ลบ.ม.	380.00	760.00	91.00	182	942	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองกันฐานราก	1.00	ลบ.ม.	1,635.00	1,635.00	398.00	398	2,033	
	1.4 คอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (fc 240 ksc.)	22.00	ลบ.ม.	1,775.00	39,050.00	485.00	10,670	49,720	
	1.5 ไม้แบบหล่อคอนกรีต	80.00	ตร.ม.	380.00	30,400.00	-	-	30,400	
	1.6 ไม้คร่ำคิต 30 % ของปริมาณไม้แบบ	24.00	ลบ.ฟ.	380.00	9,120.00	-	-	9,120	
	1.7 ไม้ค้ำยัน	30.00	ตัน	35.00	1,050.00	-	-	1,050.00	
	1.8 ตะปู	20.00	กก.	51.00	1,020.00	-	-	1,020	
	1.9 ค่าแรงงานประกอบแบบ	80.00	ตร.ม.	-	-	115.00	9,200	9,200	
	1.10 เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 มม.	0.252	ตัน	30,903.00	7,787.56	4,100	1,033	8,821	
	- RB 12 มม.	0.751	ตัน	29,097.00	21,851.85	3,300	2,478	24,330	
	- RB 15 มม.	0.265	ตัน	30,280.00	8,024.20	3,300	875	8,899	
	1.11 ลวดผูกเหล็ก	80.00	กก.	40.00	3,200.00	-	-	3,200	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
2	1.12 งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 X 50 X 20 X 2.3 มม.	22.00	ท่อน	980.00	21,560.00	250.00	5,500.00	27,060.00	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 150 X 50 X 20 X 3.2 มม.	12.00	ท่อน	1,150.00	13,800.00	250.00	3,000.00	16,800.00	
	- งานทาสีน้ำมันเหล็กโครงสร้างคาน	70	ตร.ม.	45	3,150	38	2,660	5,810	
	- แบล็กโรเจอร์	40.00	ท่อน	105.00	4,200.00	5.00	200.00	4,400.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต ซีแพคโมเนีย สี	520.00	แผ่น	14.00	7,280.00	-	-	7,280.00	
	- ค่าแรงงมหลังคากระเบื้องคอนกรีต	40.00	ตร.ม.	-	-	80.00	3,200.00	3,200.00	
	2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ขนาด 4 มม. โครงเคร่าซีลาย	12.00	ตร.ม.	320.00	3,840.00	70.00	840.00	4,680.00	
	2.3 งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	46.00	ตร.ม.	160.00	7,360.00	89.00	4,094.00	11,454.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	57.00	ตร.ม.	320.00	18,240.00	167.00	9,519.00	27,759.00	
	- ผนังก่ออิฐทึบไฟ	24.00	ตร.ม.	420.00	10,080.00	153.00	3,672.00	13,752.00	
- งานผนังฉาบปูนเรียบ	230.00	ตร.ม.	60.00	13,800.00	95.00	2,185	35,650.00		
2.4 งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น									
- พื้นซีเมนต์ผิวขัดเรียบ	48.00	ตร.ม.	40.00	1,920.00	95.00	4,560	6,480.00		
2.5 งานประตูด - หน้าต่างและช่องแสง									
- ประตู ฝ้าทึบของ	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00		
2.6 งานบันได ตกแต่งผิวบันไดและราวบันได									
- ราวบันไดและราวกันตก	15.00	ม.	2,300.00	34,500.00	-	-	34,500.00		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
3	2.7 งานทาสี	230.00	ตร.ม.	35.00	8,050.00	35.00	8,050	16,100.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค								
	2.8 งานเบ็ดเตล็ด	1.00	LS	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	
	- ตกแต่งอิฐทาสี พร้อมอุปกรณ์ประกอบடை								
	- ครอบปล่องควัน	1.00	LS	4,450.00	4,450.00	-	-	4,450.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	3.1 ตวงโมเมนต์ไฟ แบบติดตั้งฝ้าเพดานหลอด Fluorescent ขนาด 1 X 36 W	1.00	ชุด	650.00	650.00	135.00	135.00	785.00	
	3.2 สวิตช์และเต้ารับ	1.00	ชุด	450.00	450.00	90.00	90.00	540.00	
	3.3 แผงควบคุมสวิทซ์ไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,570.00	3,570.00	750.00	750.00	4,320.00	
	3.4 ระบบล่อฟ้า								
	- เสาล่อฟ้า dia. 5/8" ยาว 60 ซม.	1.00	ชุด	820.00	820.00	-	-	820.00	
	- หลัสายดินทองแดง dia. 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.00	ชุด	580.00	580.00	-	-	580.00	
	- สายทองแดงตีเกลียว 50 sq.mm.	25.00	ม.	25.00	625.00	-	-	625.00	
	- ท่อ PVC Dia. 1" (เหลือง)	12.00	ม.	10.00	120.00	-	-	120.00	
- ปะเกบยึดสาย+อุปกรณ์	1.00	LS	300.00	300.00	-	-	300.00		
- ค่าแรงงานติดตั้งระบบล่อฟ้า	1.00	LS	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00		
รวมราคาค่าต้นทุน (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน)									459,568
ค่า FACTOR F = 1.3056									140,444
รวมราคาค่าก่อสร้างประมาณ									600,012
รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน									600,000
ตัวหนังสือ (หกแสนบาทถ้วน)									

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางวิภา คำแก้ว)

(นางสาวกัญญา พาระรัมย์)

(นางสาวสุวิญา โพธิพันธ์)