



ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง  
 ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 ปริมาณงาน ระยะทาง 100 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านนาคอกควาย ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
 หน่วยงานออกแบบและประมาณการ (กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง)  
 จากบริเวณหน้าวัดประดิษฐ์บุปผารามถึงบริเวณหอกระจายเสียงกลางหมู่บ้าน


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
			1.3624		
1	ราคาค่าก่อสร้าง	46,682	16,918	63,600	
สรุปรายการ		รวมเงิน		63,600	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		60,000.00	
ตัวอักษร		หกหมื่นบาทถ้วน			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ที่ 164/2561  
 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (อนันต์ศักดิ์ วงศ์สุวรรณ)


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายเวชยันต์ โลดฤทธิ)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นางวิภารัตน์ กิตติพัฒน์ธนาภัก)

 ประมาณราคา  
 (นายเวชยันต์ โลดฤทธิ)  
 นายช่างโยธา อบต.ดงขวาง

 ตรวจสอบ  
 (นายประพันธ์ เหมเมือง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงขวาง

 เห็นชอบ  
 (นางวิภา คำแก้ว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

 อนุมัติ  
 (นายสมหวาน ลาวงษ์)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

## ใบรายการประมาณราคา

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านนาออกควาย ตำบลคงขวง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ระยะทาง 10 เมตร จากบริเวณหน้าวัดประดิษฐ์บุปผารามถึงบริเวณหอกระจายเสียงกลางหมู่บ้าน

ผู้ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคงขวง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินซุด	10	ลบ.ม.	-	-	148	1,480	1,480	
2	งานทุบรีดพื้นคอนกรีตเดิม	15	ตร.ม.	-	-	70	1,050	1,050	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	3.0	ลบ.ม.	1,822	5,466	306	918	6,384	
4	ทรายถมปรับระดับ		ลบ.ม.						
5	งานไม้แบบ	15	ตร.ม.	149	2,235	133	1,995	4,230	
6	เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Dai 6 มม.	0.009	ตัน	20,814	187	4,100	37	224	
7	เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Dai 9 มม.	0.560	ตัน	20,439	11,446	4,100	2,296	13,742	
8	เหล็กฉาก ขนาด 40 x 40 มม. ยาว 6 เมตร	42	ฟอน	340	14,280	110	-	18,900	
9	ลวดผูกเหล็ก	16	กก.	42	672	-	-	672	
<b>รวมราคาดำเนินทุน (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน)</b>									
ค่า FACTOR F = 1.3624									46,682
<b>รวมราคาค่าก่อสร้างประมาณ</b>									16,918
<b>รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>									63,600
<b>ตัวหนังสือ (หกหมื่นบาทถ้วน)</b>									60,000

ลงชื่อ

ผู้ประมาณราคา

ผู้ตรวจสอบประมาณราคา

(นายเวชยันต์ โดดฤทธิ)

(นายประพันธ์ เหมเมือง)

นายช่างโยธา

ผู้อำนวยการกองช่าง