



**ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง**  
**ประเภทงาน ก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู)**  
**ปริมาณงาน ขนาดภายในกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย**  
**ตามระดับน้ำไหล ระยะทาง 50 เมตร**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


หน่วยงานออกแบบและประมาณการ (กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง)


บริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงขวาง


ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	รวมค่างานก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
			1.3624		
1	ราคาค่าก่อสร้าง	37,265	13,505	50,770	
สรุปรายการ		รวมเงิน		50,770	
		คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		50,000.00	
ตัวอักษร		ห้าหมื่นบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง ที่ 168/2561

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ  
 (ไพโรจน์ บางทราย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (นายเวชยันต์ โดตุฤทธิ์)


(ลงชื่อ)  กรรมการ  
 (ธีระวิทย์ นามิ่ง)

 ประมาณราคา  
 (นายเวชยันต์ โดตุฤทธิ์)

นายช่างโยธา อบต.ดงขวาง

 ตรวจสอบ  
 (นายประพันธ์ เหมเมือง)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดงขวาง

 เห็นชอบ  
 (นางวิภา คำแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

 อนุมัติ  
 (นายสมหวน ลาวงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง

ใบรายการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ้านดงขวาง ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  
 ปริมาณงาน ขนาดภายในกว้างเฉลี่ย 0.20 - 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยตามระดับน้ำไหล ยาว 50 เมตร บริเวณหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดงขวาง  
 ผู้ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานดินชุด	12	ลบ.ม.	-	-	148	1,776	1,776	
2	งานทุบหรือพื้น คสล.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	8.0	ลบ.ม.	1,822	14,576	306	2,448	17,024	
4	ทรายถมปรับระดับ	1.5	ลบ.ม.	389	584	99	149	732	
5	งานไม้แบบ + ไม้ค้ำยัน	27	ตร.ม.	149	4,023	133	3,591	7,614	
6	เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Dai 6 มม.	0.166	ตัน	20,814	3,455	4,100	681	4,136	
7	เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Dai 9 มม.	0.225	ตัน	20,439	4,599	4,100	923	5,521	
8	ลวดผูกเหล็ก	11	กก.	42	462	-	-	462	
<b>รวมราคาค่าต้นทุน (ค่าวัสดุและค่าแรงงาน)</b>									
ค่า FACTOR F = 1.3624									37,265
<b>รวมราคาค่าก่อสร้างประมาณ</b>									13,505
<b>รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>									<b>50,770</b>
<b>ตัวหนังสือ (ห้าหมื่นบาทถ้วน)</b>									<b>50,000</b>

ลงชื่อ  ผู้ประมาณราคา ผู้ตรวจสอบประมาณราคา  
 (นายเวชยันต์ โดตุฤทธิ์) (นายประพันธ์ เหมเมือง)  
 นายช่างโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง